

## 35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER, 1/2"**



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- 3 Abgänge 1/2"
- 2 Zuläufe unten, 1/2"
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- Abdruckstopfen vormontiert
- stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Dichtmanschette
- ohne Fertigmontageset



35 600 000 **RAPIDO SMARTBOX UNIVERSAL UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER, 1/2"**

**ERSATZTEILE**, September 2016 – jetzt

1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 48263000)\*

\*Sonderzubehör

